



ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่  
รับที่ 717  
วันที่ 6 ก.พ. 2569  
เวลา 13.50 น. **บันทึกข้อความ**

กรมการแพทย์  
1409  
เลขที่ - 6 ก.พ. 2569  
วันที่ 6 ก.พ. 2569

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)  
รับที่ 2490  
วันที่ - 5 ก.พ. 2569  
เวลา 16.16 น.

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนรุกขชาติห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่

ที่ ทส ๐๙๐๗.๑๒๕๙/-

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนรุกขชาติห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ที่ ๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนรุกขชาติห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง แจงให้คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังกล่าว แล้วรายงานผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ทราบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายและสิ่งอำนวยความสะดวก สวนรุกขชาติห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอราคากลาง เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๘.๖๐ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดบาท หกสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ส่วนอำนาจการ

(นายนิรวัฒน์ วินาคร)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ

- 5 ก.พ. 2569

ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่

จ.อ.ก.ม.


6 ก.พ. 69



สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก			
สถานที่ก่อสร้าง สวนรุกขชาติห้วยโรง ตำบลห้วยโรง อำเภอร่องควาง จังหวัดแพร่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณราคา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔		จำนวน ๑๓ แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔			
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ลว.๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ FACTOR . F ประเภทงานอาคาร			
เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๘% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘% ตามประกาศ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖			
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานป้าย และสิ่งอำนวยความสะดวก		
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	๓๘๙,๕๘๗.๒๐	
	ราคารวมค่า Factor F	๑.๓๐๙๑	
		๕๑๐,๐๐๘.๖๐	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		๕๑๐,๐๐๘.๖๐	
ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดบาทหกสิบสตางค์		๕๑๐,๐๐๘.๖๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิรัตน์ วินนาร)

ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ



(นายณัฐพล ต๊ะแก้ว)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง



(นายปิติพงษ์ พินิตปวงชน)

กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ



(นายวรสฤษดิ์ อินน้อย)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานงานป้าย และสิ่งอำนวยความสะดวก		
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก	แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่	เอกสารเลขที่
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)	
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	แบบ ปร.๕ ที่แบบ ๑๓ แผ่น

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ป้าย/ตัว/ซุ้ม)	ราคา ต่อ ป้าย/ตัว/ซุ้ม	รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
	งานป้าย และสิ่งอำนวยความสะดวก				
๑	ป้ายต้นทาง แนวนอน ขนาด ๐.๙๐x๑.๒๐ ม. สท๒๐๑-๐๔	๑	๘,๖๑๑.๐๒	๘,๖๑๑.๐๒	
๒	ป้ายต้นทาง แนวตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ ม. สท๑๐๑-๐๔	๑	๘,๒๘๗.๖๔	๘,๒๘๗.๖๔	
๓	ป้ายสื่อความหมาย ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ ม. ส๓๑๐๑-๐๔	๒	๓,๘๘๗.๘๘	๗,๖๓๕.๗๖	
๔	ป้ายสื่อความหมาย ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๙๐ ม. ติดพื้น ส๕๔๐๑-๐๕	๑	๗,๐๔๐.๗๐	๗,๐๔๐.๗๐	
๕	ป้ายสื่อความหมายพรรณไม้ ส๖๒๐๑-๐๔	๒๐	๑,๙๘๗.๙๖	๓๙,๗๕๙.๒๐	
๖	ป้ายบอกทาง เสาคู่ ระดับสูง ส๑๐๑-๐๔	๓	๗,๔๗๒.๓๓	๒๒,๔๑๖.๙๙	
๗	ป้ายบอกทาง เสาคู่ ระดับต่ำ ส๒๐๑-๐๔	๓	๔,๐๔๒.๙๗	๑๒,๑๒๘.๙๒	
๘	ป้ายเตือน เสาคู่ ระดับต่ำ ส๑๐๑-๐๔	๑๒	๓,๘๗๒.๒๐	๔๖,๔๖๖.๖๔	
๙	ป้ายห้าม หรือ ป้ายบอกทาง ส๒๐๓-๐๕	๕	๓,๙๖๒.๒๕	๑๙,๘๑๑.๒๕	
๑๐	ป้ายสถานที่ ส๓๑๐๑-๐๑	๑	๓๘,๖๘๑.๒๖	๓๘,๖๘๑.๒๖	
๑๑	ม้านั่ง คอนกรีต ไม้เทียม ม๑๑๐๑-๐๕	๑๐	๘,๕๒๕.๒๕	๘๕,๒๕๒.๕๕	
๑๒	ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ส ๗๑๐๑	๑๒๐	๓๕๔.๗๐	๔๒,๕๖๔.๐๐	
๑๓	ซุ้มประตู ส๑๐๑-๐๑	๑	๕๒,๐๘๑.๕๙	๕๒,๐๘๑.๕๙	
<b>สรุปราคา</b>				<b>๓๘๙,๕๘๗.๒๐</b>	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิรัตน์ วินากร)

ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ



(นายณัฐพล นิกแก้ว)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง



(นายปณิธาน พิธีบวงชน)

กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ




(นายวรสฤทธิ อินนัสโย)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก						แบบเลขที่	ศท๒๑๐๑-๐๔
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ด.ห้วยโรง อ.ร่องกวาง จ.แพร่						เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔						แบบ	ปร.๔
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	งานป้ายต้นทาง แนวนอน เสาเหล็กกล่อง แผ่นป้ายอะลูมิเนียมคอมโพสิต							
๑	ป้ายต้นทาง แนวนอน ขนาด ๐.๙๐x๑.๒๐ ม. ศท๒๑๐๑-๐๔	๑	ป้าย					
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.	๐.๐๖๔	ลบ.ม.	-	-	๑๖๔.๐๐	๑๐.๗๕	๑๐.๗๕
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๐.๐๗	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๗๐	๑๖๕.๔๕	๕๓๒.๐๐	๓๗.๒๔	๒๐๖.๖๔
	- ไม้แบบ	๑.๒๐	๔๐๐.๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕ x ๒๕ มม. หนา ๒.๓ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๔.๘๔ กก.)	๕.๕๑	กก.	๒๘.๖๐	๑๕๗.๕๙	-	๔๗.๒๘	๒๐๕.๘๗
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ มม. หนา ๒.๓ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๓๐.๘๘ กก.)	๒๖.๗๐	กก.	๒๔.๗๑	๗๕๓.๒๖	-	๒๓๗.๙๘	๑,๐๓๑.๒๔
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ มม. หนา ๓.๒ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๕๗.๒๐ กก.)	๔๖.๗๑	กก.	๒๘.๖๐	๑,๓๓๖.๕๑	-	๔๐๐.๗๗	๑,๗๓๖.๖๘
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดา หนา ๔ มม.	๑.๐๘	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๘๖.๐๐	-	๓๘๘.๘๐	๑,๖๗๔.๘๐
	- J-Bolt ขนาด ๑๑ x ๓๐๐ x ๗๐ มม.	๘	ชุด	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐
	- เหล็กเพลท ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว หนา ๖ มม.	๒	แผ่น	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	-	๔๒.๐๐	๑๘๒.๐๐
	- ภาพพิมพ์ความละเอียดสูง บนสติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใช้ภายนอก ยี่ห้อ ๓M(หรือเทียบเท่า) พร้อมเคลือบใส (แบบเงาหรือด้าน)	๑.๐๘	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	-	๓๒๔.๐๐	๑,๔๐๔.๐๐
	- อื่นๆ เช่น สกรู และนอตสแตนเลส ปูนยาแนว กระดาษทราย อุปกรณ์หาสี สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล น้ำมันสน สีกันสนิม ฯลฯ	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	รวม							๘,๔๖๑.๐๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิรัตน์ วินากร)  
ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ




(นายณัฐพล ตะแก้ว)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง



(นายปิ่นธำ พึ่งพงษ์)  
กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ



(นายรสสุชาติ อินนนท์)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก					แบบเลขที่	คท๑๑๐๑-๐๔	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร่องขาว จ.แพร่					เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔					แบบ	ปร.๔	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
๑	งานป้ายคั่นทาง แนวตั้ง เสาเหล็กกล่อง แผ่นป้ายอะลูมิเนียมคอมโพสิต							
	ป้ายคั่นทาง แนวตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ ม. คท๑๑๐๑-๐๔	๑	ป้าย					
	- ชุดคั้นฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. หรือชุดคั้นลึกเกิน ๑.๕ ม.	๐.๐๖๔	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๑๐.๗๕	๑๐.๗๕
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๐.๐๗	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๗๐	๑๖๘.๔๕	๕๓๒.๐๐	๓๗.๒๔	๒๐๖.๖๔
	- ไม้แบบ	๑.๒๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๘๘๐.๐๐
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕ x ๒๕ มม. หนา ๒.๓ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๔.๑๙ กก.)	๕.๒๑	กก.	๒๘.๖๐	๑๔๘.๐๑	-	๕๔.๗๐	๑๙๓.๗๑
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ มม. หนา ๒.๓ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๓๐.๘๘ กก.)	๒๒.๕๐	กก.	๒๘.๗๑	๖๖๘.๔๘	-	๒๐๐.๕๔	๘๖๘.๐๒
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ มม. หนา ๓.๒ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๕๗.๒๐ กก.)	๔๖.๗๑	กก.	๒๘.๖๐	๑,๓๓๕.๙๑	-	๔๐๐.๗๗	๑,๗๓๖.๖๘
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดจรรยา หนา ๔ มม.	๑.๐๘	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	-	๗๘๘.๘๐	๓,๒๘๔.๘๐
	- J-Bolt ขนาด ๑๓ x ๓๐๐ x ๙๐ มม.	๘	ชุด	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐
	- เหล็กเหลท ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว หนา ๖ มม.	๒	แผ่น	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	-	๕๒.๐๐	๑๙๒.๐๐
	- ภาพพิมพ์ความละเอียดสูง บนสติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใช้ภายนอก ยี่ห้อ ๓M(หรือเทียบเท่า) พร้อมเคลือบใส (แบบเงาหรือด้าน)	๑.๐๘	ตร.ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	-	๓๒๔.๐๐	๓,๔๐๔.๐๐
	- อื่นๆ เช่น สกรู แหวนสปริงและนอตสแตนเลส ปูนยาแนว กระจกทราย	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	อุปกรณ์ทำสี สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล น้ำมันสน สีกันสนิม ฯลฯ							
	<b>รวม</b>							<b>๘,๒๘๗.๖๔</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

(นายนิรวัฒน์ วิจารณ์)  
ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

*(Signature)*  
กรรมการ

(นายณัฐพล ตังแก้ว)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

*(Signature)*  
กรรมการ

(นายปณิธาน ภูมิดี วงษ์ชม)  
กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

*(Signature)*  
กรรมการและเลขานุการ

(นายวรสฤตย์ อินัน้อย)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา									
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก						แบบเลขที่	สค๑๑-๐๔	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ค.ห้วยโรง อ.ร่องกวาง จ.แพร่						เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)								
ประมาณราคากลางเมื่อ							๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	แบบ ปร.๔	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	งานป้ายสื่อความหมาย แบบเอียง แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท								
๑	ป้ายสื่อความหมาย ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๖๐ ม. สค๑๑-๐๔	๑	ป้าย						
	- ชุดติดตั้งรากแล้วเสร็จ ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๐.๐๒๓	ลบ.ม.	-	-	๑๖๔.๐๐	๓.๘๖	๓.๘๖	
	หรือชุดติดตั้งเกิน ๑.๕ ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๐.๐๒๕	ลบ.ม.	๒,๕๒๐.๖๖	๖๐.๕๒	๕๓๒.๐๐	๑๓.๓๐	๓๓.๘๒	
	- ไม้แบบ	๐.๖๐	ลบ.พ.	๕๐๐.๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	- J-Bolt ขนาด ๑๑ x ๓๐๐ x ๗๐ มม.	๘	ชุด	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
	- เหล็กเส้น ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว หนา ๖ มม.	๒	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	๑๕.๐๐	๖๕.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ x ๕๐ มม. หนา ๒.๓ มม.	๒๕.๗๕	กก.	๒๘.๖๐	๗๓๖.๑๖	-	๒๒๐.๘๕	๙๕๗.๐๑	
	(๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๒๐.๐๗ กก.)								
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕ x ๒๕ มม. หนา ๒.๓ มม.	๓.๑๐	กก.	๒๘.๖๐	๘๘.๖๖	-	๒๖.๖๐	๑๑๕.๒๖	
	(๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๙.๑๙ กก.)								
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ x ๒๕ มม. หนา ๒.๓ มม.	๔.๒๑	กก.	๒๘.๖๐	๑๒๐.๕๑	-	๓๖.๑๒	๑๕๖.๖๓	
	(๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๑๔.๖๖ กก.)								
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท ชนิดธรรมดา หนา ๔ มม.	๐.๒๕	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	-	๘๖.๔๐	๓๗๔.๔๐	
	- ภาพพิมพ์ความละเอียดสูง บนสติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใช้ภายนอก	๐.๒๕	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	๗๒.๐๐	๓๒๒.๐๐	
	ยี่ห้อ ๓M(หรือเทียบเท่า) พร้อมเคลือบใส (แบบเงาหรือด้าน)								
	- อื่นๆ เช่น สกรู แหวนสปริงและนอตสแตนเลส ปูนยาแนว กระดาษทราย	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์ทาสี สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล น้ำมันสน สีกันสนิม ฯลฯ								
	รวม							๓,๘๑๗.๘๘	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ วัฒนากร)

ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นายณัฐพล ตะแก้ว)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

(นายปณตพงษ์ พงศ์วงษ์ชัย)

กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(นายวรุตฤทธิ์ อินน้อย)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก					แบบเลขที่	๕๕๔๐๑-๐๕	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.ร้องกวาง จ.แพร่					เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔					แบบ ปร.๔		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	งานป้ายสื่อความหมาย แบบเอียง ติดพื้น แผ่นป้ายอะลูมิเนียมคอมโพสิท							
๑	ป้ายสื่อความหมาย ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๙๐ ม. ๕๕๔๐๑-๐๕	๑	ป้าย					
	- จุดติดตั้งรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๐.๘๗	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๑๙๖.๑๖	๓๖๔.๑๖
	หรือจุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.							
	- ทราดยาบ	๐.๐๗	ลบ.ม.	๕๐๘.๓	๓๕.๕๘	๑๑๒.๐๐	๗.๘๔	๔๓.๕๒
	- คอนกรีตหยาบ (อัตราส่วน ๑:๓:๕) ประเภทที่ ๑	๐.๐๗	ลบ.ม.	๒,๔๑๐.๐	๑๖๘.๗๐	๕๒๖.๐๐	๒๙.๘๒	๑๙๘.๕๒
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔) โครงสร้างติดดิน	๐.๕๓	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๖	๑,๒๘๖.๙๒	๕๓๒.๐๐	๒๘๑.๙๖	๑,๕๖๔.๘๘
	- ไม้แบบ	๒.๘๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐	๑,๑๒๘.๐๐	-	-	๑,๑๒๘.๐๐
	- เหล็กเส้น RB๖	๒.๕๐	กก.	๒๒.๕๒	๕๖.๓๐	๕.๐๐	๑๒.๕๐	๖๘.๘๐
	- เหล็กเส้น DB๑๒	๔๘.๓๕	กก.	๒๒.๐๗	๑,๐๖๗.๐๘	๕.๐๐	๒๔๑.๗๕	๑,๓๐๘.๘๓
	- ลวดผูกเหล็ก	๑.๐๒	กก.	๒๘.๕๒	๒๘.๙๔	-	๘.๗๐	๓๗.๖๘
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท ชนิดธรรมดา ทหนา ๔ มม.	๐.๕๔	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๖๔๘.๐๐	-	๑๙๔.๕๐	๘๔๒.๕๐
	- ภาพพิมพ์ความละเอียดสูง บนสติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใช้ภายนอก	๐.๕๔	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	-	๑๖๒.๐๐	๗๑๒.๐๐
	ยี่ห้อ ๓M(หรือเทียบเท่า) พร้อมเคลือบใส (แบบเงาหรือด้าน)							
	- อื่นๆ เช่น นํ้ายากันซึม ปูนยาแนว กระจกทราย สกรูสแตนเลส ฯลฯ	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>							<b>๗,๐๕๐.๗๐</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิวัฒน์ วัฒนากร)

ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ



(นายณัฐพล ต๊ะแก้ว)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



(นายปณิธาน กิตติพงษ์)

กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ



(นายวรสฤกษ์ อินน้อย)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก					แบบเลขที่	ส๖๒๐๑-๐๔	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่					เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ						๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	แบบ ปร.๔	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	งานป้ายสื่อความหมายพรมไม้ เสาเหล็กกล่อง แผ่นป้ายอะลูมิเนียมคอมโพสิต							
๑	ป้ายสื่อความหมายพรมไม้ ส๖๒๐๑-๐๔	๑	ป้าย					
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน คืนทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.	๑.๐๑๒	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๒.๐๒	๒.๐๒
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๑.๐๑๔	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๖๖	๓๓.๘๔	๕๒๒.๐๐	๗.๔๕	๔๑.๓๔
	- ไม้แบบ	๐.๒๕	๔๐๐.๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕ x ๒๕ มม.หนา ๒.๓ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๔.๑๔ กก.)	๑.๔๑	กก.	๒๘.๖๐	๔๐.๓๓	-	๑๒.๑๐	๕๒.๔๒
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ มม.หนา ๒.๓ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๔๒.๑๒ กก.)	๗.๐๒	กก.	๒๘.๖๐	๒๐๐.๗๗	-	๖๐.๒๓	๒๖๑.๐๐
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดา หนา ๔ มม.	๑.๐๖๓	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๗๕.๖๐	-	๒๒.๖๘	๙๘.๒๘
	- J-Bolt ขนาด ๑๑ x ๓๐๐ x ๗๐ มม.	๔	ชุด	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
	- เหล็กเพลท ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว หนา ๖ มม.	๑	แผ่น	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	-	๒๑.๐๐	๙๑.๐๐
	- ภาพพิมพ์ความละเอียดสูง บนสติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใช้ภายนอก ยี่ห้อ ๓M(หรือเทียบเท่า) พร้อมเคลือบใส (แบบเงาหรือด้าน)	๑.๐๖๓	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๖๓.๐๐	-	๑๘.๙๐	๘๑.๙๐
	- อื่นๆ เช่น สกรู แหวนสปริงและนอตสแตนเลส ปูนยาแนว กระจกทราย อุปกรณ์ทาสี สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล น้ำมันสน สีกันสนิม ฯลฯ	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	รวม							๑,๙๘๗.๙๖

คณะกรรมการกำหนดคราดอกาง

*NA WE.*

(นายนิรวิศน์ วิชากร)  
ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

*สมชาย*  
(นายณัฐพล ต๊ะทอง)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

*สมชาย*  
(นายปณิธาน วัฒนปวงษา)  
กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

*สมชาย*  
(นายวรฤทธิชัย อินโนทัย)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา									
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก						แบบเลขที่	ท๑๐๑-๐๔	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่						เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)								
ประมาณราคากลางเมื่อ							๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	แบบ ปร.๔	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	งานป้ายบอกทาง เสาคู่ ระดับสูง เสาเหล็กกล่อง แผ่นป้ายไม้เนื้อแข็ง								
๑	ป้ายบอกทาง ท๑๐๑-๐๔	๑	ป้าย						
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๐.๑๔๔	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๒๕.๑๔	๒๕.๑๔	
	หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๐.๑๕๓	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๖๖	๓๗๐.๓๖	๕๓๒.๐๐	๘๑.๔๐	๔,๕๑๓.๖๖	
	- ไม้แบบ	๑.๘๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
	- J-Bolt ขนาด ๑๑ X ๓๐๐ X ๗๐ มม.	๘	ชุด	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
	- เหล็กเหลท ขนาด ๘ x ๘ นิ้วหนา ๖ มม.	๒	แผ่น	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	-	๔๒.๐๐	๑๘๒.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ X ๑๐๐ มม. หนา ๓.๒ มม.	๕๐.๕๓	กก.	๒๘.๖๐	๑,๔๔๕.๑๖	-	๕๓๓.๕๕	๑,๘๗๘.๗๑	
	(๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๕๗.๒๐ กก.)								
	- เหล็กเหลทปิดหัวเสา ขนาด ๔ x ๔ นิ้วหนา ๖ มม.	๒	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	๑๕.๐๐	๖๕.๐๐	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ x ๖ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม.	๐.๕๓	ลบ.ฟ.	๒,๖๕๗.๐๐	๑,๔๐๘.๒๓	-	๕๒๒.๕๖	๑,๘๗๐.๖๗	
	- สลักกั้น และข้อความ หากมีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา	๑	เหมา	-	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- อื่นๆ เช่น สกรูสแตนเลส โพลียูรีเทนซิลแลนท์ กระดาษทราย อุปกรณ์ทาสี	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	สีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล น้ำมันสน								
	สีกันสนิม น้ำยารักษาเนื้อไม้หรือน้ำยากันปลวก ฯลฯ								
	<b>รวม</b>							<b>๗,๔๗๒.๓๓</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

(นายนิรวัฒน์ วิจารณ์)  
ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

*(Signature)*  
(นายณัฐพล ต๊ะแก้ว)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

*(Signature)*  
(นายปณิชนันท์ พินิตปวงชน)

กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

*(Signature)*  
(นายวารสฤกษ์ อินน้อย)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา									
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก						แบบเลขที่	ท๒๐๒-๐๔	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ค.ห้วยโรง อ.วังแก้ว จ.แพร่						เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)								
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕						แบบ ปร.๔		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	งานป้ายบอกทาง เสาเดี่ยว ระดับต่ำ เสาเหล็กกล่อ่ง แผ่นป้ายไม้เนื้อแข็ง								
๑	ป้ายบอกทาง ท๒๐๒-๐๔	๑	ป้าย						
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.	๐.๐๔๕	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๗.๕๖	๗.๕๖	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๐.๐๕	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๖๖	๑๒๑.๐๓	๕๒๒.๐๐	๒๖.๖๐	๑๔๗.๖๓	
	- ไม้แบบ	๐.๖๐	๕๐๐.๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐		
	- J-Bolt ขนาด ๑๑ x ๓๐๐ x ๗๐ มม.	๔	ชุด	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	
	- เหล็กเพลท ขนาด ๘ x ๘ นิ้วหนา ๖ มม.	๑	แผ่น	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	-	๒๑.๐๐	๙๑.๐๐	
	- เหล็กกล่อ่ง ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ มม. หนา ๓.๒ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๕๗.๒๐ กก.)	๑๔.๓๐	กก.	๒๘.๖๐	๔๐๘.๘๘	-	๑๒๒.๖๘	๕๓๑.๖๗	
	- เหล็กเพลทปิดหัวเสา ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว หนา ๖ มม.	๑	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	๗.๕๐	๓๒.๕๐	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ x ๖ นิ้ว ยาว ๒.๐๐ ม.	๐.๒๗	ลบ.ฟ.	๒,๖๕๗.๐๐	๗๑๗.๓๔	-	๒๑๕.๒๒	๙๓๒.๖๑	
	- สัญลักษณ์ และข้อความ ทาสีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา	๑	เล่ม	-	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- อื่นๆ เช่น สกรูสแตนเลส โพลียูรีเทนซีเมนต์ กระจกทราย อุปกรณ์ทาสี	๑	เล่ม	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	สีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล น้ำมันสน								
	สีกันสนิม น้ำยารักษาเนื้อไม้หรือน้ำยากันปลวก ฯลฯ								
	<b>รวม</b>							<b>๔,๐๔๒.๗๗</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิวัฒน์ วิจารณ์)

ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นายสุวิทย์ วัฒนาวงศ์)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

(นายประจักษ์ วัฒนาวงศ์)

กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(นายวรสุชาติ อินน้อย)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก						แบบเลขที่	ค๑๐๑-๐๔
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร่องขาว จ.แพร่						เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔						แบบ	ปร.๔
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	งานป้ายเตือน เสาคีว ระดับต่ำ เสาเหล็กกล่อง แผ่นป้ายไม้เนื้อแข็ง							
๑	ป้ายเตือน ค๑๐๑-๐๔	๑	ป้าย					
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.	๑.๐๔๕	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๗.๕๖	๗.๕๖
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๑.๐๕	ลบ.ม.	๒,๕๒๐.๖๖	๑๒๑.๐๓	๕๓๒.๐๐	๒๖.๖๐	๑๕๗.๖๓
	- ไม้แบบ	๐.๖๐	๔๐๐.๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
	- J-Bolt ขนาด ๑๑ X ๓๐๐ X ๗๐ มม.	๔	ชุด	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
	- เหล็กเพลท ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว ทน ๖ มม.	๑	แผ่น	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	-	๒๑.๐๐	๙๑.๐๐
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ X ๑๐๐ มม. ทน ๓.๒ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖.๐๐ ม. น้ำหนัก ๕๗.๒๐ กก.)	๑๖.๒๑	กก.	๒๘.๖๐	๔๖๓.๖๑	-	๑๓๔.๐๘	๖๐๒.๖๙
	- เหล็กเพลทปิดหัวเสา ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว ทน ๖ มม.	๑	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	-	๗.๕๐	๓๒.๕๐
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ x ๖ นิ้ว ยาว ๑.๒๐ ม.	๐.๒๐	ลบ.ฟ.	๒,๖๕๗.๐๐	๕๓๑.๔๐	-	๑๕๕.๔๒	๖๔๐.๘๒
	- สัญลักษณ์ และข้อความ ทาสีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา	๑	เหมา	-	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
	- อื่นๆ เช่น สกรูสแตนเลส โพลียูรีเทนซิลิโคนทึบ กระดาษทราย อุปกรณ์ทาสี	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	สีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล น้ำมันสน							
	สีกันสนิม น้ำยารักษาเนื้อไม้หรือน้ำยากันปลวก ฯลฯ							
	รวม							๓,๘๗๒.๒๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*

(นายนิรวัฒน์ วินากร)  
ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

*(Signature)*

(นายณัฐพล คีระแก้ว)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

*(Signature)*

(นายปณธธาน พิเศษวงษ์)  
กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

*(Signature)*

(นายวรสฤกษ์ อินน้อย)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก						แบบเลขที่ ท ๒๐๓-๐๕	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร่องวาง จ.แพร่						เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔						แบบ ปร.๔	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ป้ายห้าม หรือ ป้ายบอกทาง ติดพื้น แบบเสาปูน							
๑	ป้ายห้าม หรือ ป้ายบอกทาง	๑	ป้าย					
	- ชุดติดตั้งรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๐.๒๑	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๓๔.๙๔	๓๔.๙๔
	หรือชุดติดตั้ง ๑.๕ ม.							
	- ทราจทราย	๐.๐๐๘	ลบ.ม.	๕๐๘.๓๓	๓.๘๑	๑๑๒.๐๐	๐.๘๕๐	๔.๖๕
	- คอนกรีตหยาบ (อัตราส่วน ๑:๓:๕) ประเภทที่ ๑	๐.๐๐๘	ลบ.ม.	๒,๕๑๐.๐๐	๑๘.๐๘	๕๒๖.๐๐	๓.๒๐	๒๑.๒๗
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔ (ประเภทที่ ๑)	๐.๐๓๕	ลบ.ม.	๒,๕๒๐.๖๐	๘๓.๕๑	๕๓๒.๐๐	๑๘.๓๕	๑๐๑.๘๖
	- ไม้แบบ	๐.๐๑๖	ลบ.พ.	๕๐๐.๐๐	๖.๕๐	-	-	๖.๕๐
	- ตกแต่งผิวเรียบแบบไม้ธรรมชาติ พร้อมทำสีตามเทคนิคช่าง	๑	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐
	- เหล็กเส้นกลม RB๖	๑.๐๐	เส้น	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB๑๒	๑.๐๐	เส้น	๑๕๖.๐๐	๑๕๖.๐๐	๓๒.๐๐	๓๒.๐๐	๒๒๘.๐๐
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๑๘	กก.	๒๘.๕๒	๕.๑๒	-	-	๕.๑๒
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดาหนา ๒ มม. ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๒๕ ม.	๐.๐๘๗๕	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๖๑.๒๕	๔๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖๑.๒๕
	- แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดาหนา ๒ มม. ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๒๕ ม.	๐.๐๘๗๕	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๖๑.๒๕	๔๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๖๑.๒๕
	- ภาพพิมพ์ความละเอียดสูง (๑๔๔๐ dpi) บนสติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใช้ภายนอก ยี่ห้อ ๓M(หรือเทียบเท่า) พร้อมเคลือบใสแบบเงา หรือด้าน ยี่ห้อ ๓M (หรือเทียบเท่า) ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๒๕ ม.	๐.๐๘๗๕	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๘๗.๕๐	-	๒๖.๒๕	๑๑๓.๗๕
	- ภาพพิมพ์ความละเอียดสูง (๑๔๔๐ dpi) บนสติ๊กเกอร์ PVC ชนิดใช้ภายนอก ยี่ห้อ ๓M(หรือเทียบเท่า) พร้อมเคลือบใสแบบเงา หรือด้าน ยี่ห้อ ๓M (หรือเทียบเท่า) ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๒๕ ม.	๐.๐๘๗๕	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๘๗.๕๐	-	๑๑.๒๕	๙๘.๒๕
	- อื่นๆ เช่น กระดาษทราย ปูนยาแนว สกรูเตเปอร์(หัวแบน) แล็กเกอร์ สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล ตะปู ฯลฯ	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>							<b>๑,๙๖๒.๒๕</b>

คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์

*(Signature)*

(นายนิวัฒน์ วิจารณ์)

ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

*(Signature)*  
(นายณัฐพล คีระแก้ว)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

*(Signature)*  
(นายปณิธาน นิมิตปวงชม)

กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(นายวรสุทัศน์ อินน้อย)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก					แบบเลขที่	สท ๑๐๑-๐๑	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่					เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔					แบบ	ปร.๔	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ป้ายสถานที่							
๑	ป้ายสถานที่	๑	ป้าย					
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๐.๐๘	ลบ.ม.		-	๑๖๘.๐๐	๑๓.๔๔	๑๓.๔๔
	หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.							
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔)	๐.๐๘๔	ลบ.ม.	๒,๘๖๐.๗๐	๒๐๕.๗๖	๕๓๖.๐๐	๔๕.๒๒	๒๕๐.๙๘
	- ไม้แบบ	๐.๐๓	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	-	-	๑๒.๐๐
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม.	๐.๑๒	ลบ.ฟ.	๓,๒๔๑.๐๐	๓๘๘.๙๒		๑๑๖.๖๘	๕๐๕.๖๐
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๖ x ๖ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม.	๒.๗๐	ลบ.ฟ.	๘,๑๖๖.๐๐	๒๒,๐๓๗.๔๐		๖,๖๓๑.๒๒	๒๘,๖๘๔.๖๒
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๒ x ๖ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม.	๑.๓๕	ลบ.ฟ.	๒,๗๑๑.๐๐	๓,๒๓๗.๙๔		๙๗๓.๓๙	๕,๒๐๙.๓๘
	- เหล็กฉาก ขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๓ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖ ม. หนัก ๑๑ กก.)	๑.๖๘	กก.	๒๔.๕๐	๔๑.๒๕		-	๔๑.๒๕
	- ตัวอักษร เซาะร่อง พร้อมทำสีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา หรือ	๑	เหมา	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	ติดตัวอักษรพลาสติก ขนาด ๑๐ มม. ทำสีน้ำมันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา							
	- อื่นๆ เช่น น้ำยารักษาเนื้อไม้หรือน้ำยากันปลวก น้ำมันสน สีพื้นสนิม	๑	เหมา	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		-	๑,๐๐๐.๐๐
	สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาล สีนํ้ามันเคลือบเงาสีเหลืองจำปา							
	สกรูหัวเตเปอร์(หัวแบน) สกรูหัวหกเหลี่ยม น๊อต และแหวนอีแปะ ฯลฯ							
	รวม							๓๘,๖๘๔.๖๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิรันดร์ วินาการ)  
ประธานกรรมการ


หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

  
(นายนิรุทธิ์ คีรีแก้ว)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

  
(นายปณิธาน ทินดวงชน)  
กรรมการ


นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

  
(นายวรสุดชดี อินรัมย์)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา								
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก					แบบเลขที่ มน๑๐๒-๐๕		
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร่องขาว จ.แพร่					เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)							
ประมาณราคากลางเมื่อ						๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	แบบ ปร.๔	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	งานม้านั่ง คอนกรีต ไม้เทียม							
๑	ม้านั่ง	๑	ตัว					
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๑.๒๑	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๓๔.๙๔	๓๔.๙๔
	หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.							-
	- ทราดย้าย	๐.๐๔๒	ลบ.ม.	๕๐๘.๓	๒๑.๓๕	๑๑๒.๐๐	๔.๗๐	๒๖.๐๕
	- คอนกรีตหยาบ (อัตราส่วน ๑:๓:๕) ประเภทที่ ๑	๐.๐๘๕	ลบ.ม.	๒,๔๑๐.๐	๒๐๔.๘๕	๔๒๖.๐๐	๓๖.๒๑	๒๔๑.๐๖
	- คอนกรีตโครงสร้าง (อัตราส่วน ๑:๒:๔) โครงสร้างติดดิน	๐.๑๔๓	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๖	๓๔๖.๑๕	๕๓๒.๐๐	๗๖.๐๘	๔๒๒.๒๒
	- ไม้แบบ	๐.๘๕	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐	๓๘๐.๐๐	-	-	๓๘๐.๐๐
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๖ มม.	๑.๐๐	เส้น	๕๐.๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐
	- เหล็กเส้นกลมผิวซ้ออ้อย SR.๔๐ ขนาด DB ๑๒ มม.	๒.๐๐	เส้น	๑๙๖.๐๐	๓๙๒.๐๐	๓๒.๐๐	๖๔.๐๐	๔๕๖.๐๐
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๓๔	กก.	๒๘.๕๒	๙.๖๖	-	-	๙.๖๖
	- ตกแต่งผิวเลียนแบบธรรมชาติ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ และทำสีตามเทคนิคช่าง	๑	เหมา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ x ๒๕ มม.หนา ๓.๒ มม. (๑ ท่อน ยาว ๖ ม. หนัก ๒๗.๐๔ กก.)	๑๗.๕๓	กก.	๒๗.๐๐	๔๗๓.๓๑	-	๑๔๑.๙๔	๖๑๕.๒๐
	- แผ่นไม้เทียม แบบคันทายไม้ สีน้ำตาล ขนาด ๑ x ๔ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ม.	๒	แผ่น	๕๕๐.๐	๑,๑๐๐.๐๐	-	๓๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐
	- อื่นๆ เช่น สีสันลิม สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล สกรูตเปอร์(หัวแบน)	๑	เหมา	๒,๕๐๐.๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐
	สกรูหัวหกเหลี่ยม นอต และแหวนอีแปะ ฯลฯ							
	รวม							๘,๔๑๕.๒๕

คณะกรรมการกำหนดราคาเอง




(นายนิรัตน์ วินาทร)  
ประธานกรรมการ


หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

  
(นายณัฐพล ต๊ะแก้ว)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

  
(นายปองสาน ทินคงวรรณ)  
กรรมการ


นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

  
(นายรสฤษดิ์ อินน้อย)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา									
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก						แบบเลขที่	ส ๗๑๐๑	
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.วังทอง จ.แพร่						เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)								
ประมาณราคากลางเมื่อ	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔						แบบ ปร.๔		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	งานป้ายชื่อพื้นที่ไม้ แบบแขวน								
๑	ป้ายชื่อพื้นที่ไม้ ส ๗๑๐๑	๑	ป้าย						
	- แผ่นอะคริลิก สีน้ำตาล หนา ๓ มม. ขนาด ๐.๐๔ X ๐.๒๐๕ ม.	๐.๐๑๔	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๑๔.๐๐	-	๕.๗๐	๒๕.๗๐	
	- ลวดอะลูมิเนียม ขนาด ๑ มม. ยาว ๘.๐๐ ม.	๑	ม.	๕.๐๐	๕.๐๐	-	-	๕.๐๐	
	- ตัวอักษรสติ๊กเกอร์ สีขาว หรือ เขียวรองหาสีน้ำมันเคลือบเงาสีขาว	๑	เหมา	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	๗๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	
	ขนาดและรายละเอียดตามแบบ								
	รวม							๓๕๕.๗๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิรันดร์ วินนกร)  
ประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ




(นายณัฐพล สิตะแก่น)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง



(นายปณิธาน พงษ์ปวงษ์)  
กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ



(นายวรสุดชาติ อินน้อย)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา			
โครงการก่อสร้าง	แบบมาตรฐานงานระบบป้ายสื่อความหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวก	แบบเลขที่	ช๑๐๑-๐๑
สถานที่ก่อสร้าง	สวนรุกขชาติห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)		
ประมาณราคากลางเมื่อ		๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	แบบ ปร.๕


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ซุ้มประตู ไม้เนื้อแข็ง							
๑	ซุ้มประตู ช๑๐๑-๐๑	๑	ประตู					
	- ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน ดินทั่วไป ปริมาณน้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.	๑.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖๘.๐๐	๒๑๘.๕๐	๒๑๘.๕๐
	หรือชุดดินลึกเกิน ๑.๕ ม.							
	- ทราชมหาย	๐.๑๐	ลบ.ม.	๕๐๘.๓๓	๕๐.๘๓	๑๑๒.๐๐	๑๑.๒๐	๖๒.๐๓
	- คอนกรีตหยาบ	๐.๐๖	ลบ.ม.	๒,๔๑๐.๐๐	๑๔๕.๖๐	๕๒๖.๐๐	๒๕.๕๖	๑๗๐.๑๖
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๐.๖๐	ลบ.ม.	๒,๔๒๐.๖๐	๑,๔๕๒.๓๖	๕๓๒.๐๐	๓๑๘.๒๐	๑,๗๗๑.๕๖
	- เหล็กเส้น RB๖ ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๑.๘๐	เส้น	๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๘.๐๐	๑๐๘.๐๐
	- เหล็กเส้น DB๑๒ ยาว ๑๐.๐๐ ม.	๕.๕๐	เส้น	๑๙๔.๐๐	๑,๐๖๗.๐๐	๓๒.๐๐	๑๗๒.๘๐	๑,๒๒๐.๕๐
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว ยาว ๕.๐๐ ม.	๘.๕๐	ลบ.ฟ.	๓,๒๖๒.๐๐	๒๗,๗๐๗.๐๐	-	๘,๓๑๘.๑๐	๓๖,๐๔๕.๑๐
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๒ x ๔ นิ้ว ยาว ๕.๐๐ ม.	๑.๖๐	ลบ.ฟ.	๓,๒๕๑.๐๐	๕,๑๘๕.๖๐	-	๑,๕๕๕.๖๘	๖,๗๔๑.๖๘
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ x ๔ นิ้ว ยาว ๕.๐๐ ม.	๐.๘	ลบ.ฟ.	๒,๕๖๔.๐๐	๒,๐๕๕.๒๐	-	๖๑๖.๕๖	๒,๖๗๑.๗๖
	- เหล็กฉาก ขนาด ๔๐ x ๔๐ มม.หนา ๓ มม.	๐.๒๗	ท่อน	๒๗๐.๐๐	๗๒.๙๐	-	-	๓๒.๙๐
	- อื่นๆ เช่น ปูนยาแนว น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำมันเคลือบเงาสีน้ำตาล	๑	แพคเกจ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
	สีกันสนิม สกรูหัวทกเหลี่ยมเกลียวตลอด ขนาด ๓/๘ นิ้ว พร้อมนอต และแหวนอีแปะ							
	สกรูเดเปอร์หัวแบนเกลียวตลอด ขนาด ๑/๔ นิ้ว สกรูหัวทกเหลี่ยมเกลียวตลอด							
	ขนาด ๑/๔ นิ้ว พร้อมนอต และแหวนอีแปะ สกรูหัวทกเหลี่ยมปลายปัดออย							
	เกลียวตลอด ขนาด ๑/๘ นิ้ว ฯลฯ							
	รวม							๕๒,๐๘๑.๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิรันดร์ นิรันดร์)  
ประธานกรรมการ


หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

  
(นายณัฐพล สีแก้ว)  
กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

  
(นายปณิชนันท์ หินดีปราชญ์)  
กรรมการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

  
(นายรศุภชิต อิน้อย)  
กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ